# Hotel Lepolampi, Espoo, Finland

## - Renovering af hotelbadeværelser med Vipanel®

BYGHERRE: HOTEL LEPOLAMPI, ESPOO, FINLAND

OMFANG: 10 HOTELBADEVÆRELSER

LØSNING: VIPANEL® VÆGPANEL-SYSTEM

*EN DESIGNORIENTERET RENOVERINGS-LØSNING, DER FORENER HURTIG INSTALLATION MED HØJ HYGIEJNE, NEM RENGØRING – UDEN AT FORSTYRRE HOTELLETS DAGLIGE DRIFT.*

# Hotel Lepolampi, Espoo, Finland
## - Renovering af hotelbadeværelser med Vipanel®

## Projektoversigt
**Bygherre:** Hotel Lepolampi, Espoo, Finland
**Omfang:** 10 hotelbadeværelser
**Løsning:** Vipanel® vægpanelsystem

## Projektets ambition
Målet var at skabe moderne og rengøringsvenlige badeværelser med et stilrent, tidløst udtryk – samtidig med en effektiv installation, der reducerede nedetiden til et minimum.

Resultatet er et funktionelt og elegant badeværelsesdesign, der både understøtter den daglige drift og løfter gæsteoplevelsen.
De glatte vægoverflader fremhæves især for deres høje rengørings-venlighed og ensartede, eksklusive finish.

## Omgivelserne
Hotel Lepolampi er beliggende i naturskønne omgivelser i Espoo, Finland – tæt på Nuuksio Nationalpark.
Hotellet har mere end 70 værelser samt faciliteter til arrangementer med op til 130 gæster, herunder bryllupper, firmaevents, fødselsdage og sæsonarrangementer.
Den hyppige udskiftning af gæster stiller store krav til løsninger, der er både holdbare, hygiejniske og rengøringsvenlige – uden at gå på kompromis med et attraktivt, moderne design.

## Udfordringen
Hotelbadeværelser kræver løsninger, der:
- Kan rengøres hurtigt og effektivt
- Tåler intensiv daglig brug
- Et moderne design, der løfter gæsteoplevelsen
- Hurtig installation for at minimere nedetid

Traditionelle fliser med mange fuger øger både rengøringstid og vedligeholdelse – og forlænger renoveringsperioden.

## Løsningen
Renoveringen blev udført med Vipanel® dekorative vægpaneler, som giver store, sammenhængende flader med et minimum af samlinger. Det store panelformat gjorde det muligt at etablere rene, ubrudte vægflader.
Profilerne giver samtidig installationstolerance, hvilket gør monteringen både hurtigere og mere effektiv.

I stedet for silikonefuger blev der anvendt profiler i hjørnerne, hvilket:
- Forbedrer hygiejnen
- Gør rengøringen lettere
- Øger installationens hastighed og præcision

## Anvendte materialer
Projektet kombinerer to elegante, steninspirerede dekorer:
- Vipanel® Aragon Black, Gloss
- Vipanel® Aragon Anthracite, Matt

Sammen skaber de et moderne og eksklusivt badeværelsesmiljø, der harmonerer med hotellets samlede visuelle identitet.

## Fordele
Anvendelsen af Vipanel® gav en række klare fordele:
- Nemmere rengøring takket være glatte overflader uden fuger
- Hurtigere renovering med minimal driftsforstyrrelse
- Forbedret hygiejne med færre samlinger og ingen fuger
- Slidstærke overflader velegnet til hotelmiljøer
- Et moderne og sammenhængende design

## Projektfakta

| | |
|---|---|
| Projekt | Renovering af badeværelser – Hotel Lepolampi |
| Projekttype | Hotelrenovering |
| Lokation | Espoo, Finland |
| Antal badeværelser | 10 |
| Anvendte paneler | Vipanel® Aragon Black Gloss / Aragon Anthracite Matt |

# Hotel Lepolampi, Espoo, Finland
## - Renovering af hotelbadeværelser med Vipanel®

### Kort om projektet

- Hotelrenovering – 10 hotelbadeværelser opgraderet
- Lokation: Hotel Lepolampi, Espoo, Finland
- Løsning: Vipanel® vægpaneler i stort format med næsten samlingsfri overflader
- Dekorer: Vipanel® Aragon Black Gloss og Vipanel® Aragon Anthracite Matt

### Før og efter

Før renoveringen

Vipanel®
Aragon Black, Gloss

Vipanel®
Aragon Anthracite, Matt

Photo credit © Hotel Lepolampi

VIPANEL® by roth

Følg os på sociale medier eller besøg **vipanel.dk** for mere inspiration.

**ROTH DANMARK A/S**
Tlf. +45 47 38 01 21
E-mail: service@roth-danmark.dk
vipanel.dk